

Pannon Út Kft
részére

2800 Tatabánya
Erdész u D épület

ÖNÖK IKTATÓSZÁMA

IKTATÓSZÁM F713-59376-7/2016

ÜGYINTÉZŐ Kurcsik Attila

TÁRGY Közműnyilatkozat, Komárom Munkácsy M. utca felújítás útépítési kiviteli tervéhez.

Tatabánya 2016. augusztus 29.

Tisztelt Címzett!

Tárgyban hozzánk küldött terveket köszönettel megkaptuk (tervszám: 3/1 munkaszám: 10/2016 2016 június Tervező: Lantos Zoltán előzetes egyeztetés: F713-59376-2/2016). Az érintett településen, és helyen üzemelő gázelosztó-vezeték működik, melynek szolgáltatói feladatait az ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRt. látja el. A birtokunkban lévő gázelosztó-hálózat megvalósulási tervekkel való összevetés után az alábbiakban adjuk meg részletes közműnyilatkozatunkat. Közműnyilatkozatunkat az érvényben lévő és ide vonatkozó IVR dokumentumokban foglaltak alapján adjuk ki.

I. Általános követelmények:

1. Kivitelezésnél az üzemelő közművezetékek tervezési elveit tartalmazó MSZ 7487, MSZ 7048 előírásait be kell tartani.
2. Üzemegységünket a kivitelezés alábbi munkafázisaira meg kell hívni **a kiadott közműnyilatkozatunk iktatószámára hivatkozva:**
 - **munkaterület átadás-átvétel**
 - kivitelezés közbeni nyomvonal-módosítás
 - nyíltárkos helyszíni felülvizsgálat, takarási engedélyek kiadása
 - műszaki átadás-átvétel, valamint használatbavételi eljárás.
3. A létesítmény beruházójának a kivitelezés megkezdését megelőzően a Tatabányai Üzemegység felé írásban be kell jelenteni a kivitelezés megkezdését a
 - a munka megnevezését,
 - a kivitelező és annak felelős műszaki vezetőjének megnevezését, elérhetőségét,
 - a munkavégzés várható időtartamát
 - **a kiadott közműnyilatkozat azonosítóját**

Az elkészült **közmű hálózatok megvalósulási tervéből**, (bemérési helyszínrajzából) Üzemegységünk részére **1 pld-t kérünk megküldeni**. A megvalósulási tervek vizsgálatát követően, a helyszíni szemléken tapasztalt birtokában nyilatkozunk a műszaki átadással kapcsolatban.

Az üzemelő gázvezetéken csak a földgázelosztó végezhet munkát. Az esetleges szakfelügyeletről munkaterület átadás átvételkor nyilatkozunk. A szakfelügyelet biztosítása érdekében felmerült költségeinket a kivitelező részére leszámoljuk.

A kivitelezés közbeni helyszíni szemlék (takarási engedélyek kiadása) idejére alkalmanként írásos megrendelést is küldeni kell a gázszolgáltatóhoz.

Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÉSZAKI GÁZÜZEM
Tatabányai Üzemegység

2800 Tatabánya, Eötvös u. 11.
Telefon: 06 34 513 513 Fax: 06 34 513 570

www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu

A létesítmény beruházója, építtetője vagy megbízásából a tervezője, geodétával köteles **kitűzetni a gázelosztó vezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tiltott 1-1 m-es övezetét** a munkaterület átadás előtt. A munkaterület átadáson az építtető a kitűzési dokumentációt valamint **a kivitelező és annak felelős műszaki vezetőjének megnevezését, elérhetőségét** a társaságunk képviselőjének köteles papír alapon átadni.

A gázelosztó vezeték tengelyvonalától számított 1-1 m-es övezetben a 0.5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fúrási tevékenységet is) nem végezhető.

4. A keresztezési, illetve a 2 m-en belüli megközelítési helyeken csak kézi földmunkavégzéshez járunk hozzá.
5. Közműfeltárás végzése szükséges a gázbekötések pontjain, ha a megközelítés 2 m-en belül van.

Ha a feltárás közben a gázelosztó-vezeték vagy annak tartozéka megsérülne, azt azonnal be kell jelenteni a földgázelosztónak. Sérült gázvezeték az üzemeltető tudomása nélkül kijavítani tilos! Az okozott anyagi és erkölcsi kárért Üzemegységünk a károkozótól kártérítési díjat követel. Amennyiben a károkozó a kiszámlázott összeget nem fizeti ki, abban az esetben a létesítmény üzembe helyezéséhez hozzájárulásunkat nem áll módunkban megadni.

Meglévő vízelvezető árkot tisztítani fokozott figyelemmel kell úgy, hogy a gázvezeték mélysége ne változzon.

Új árkot a gázcsatlakozó-vezetékek által érintett területen nem lehet kialakítani! Kivétel: Burkolt árok kialakítása úgy, hogy folyásfenék és a gázvezeték közt minimum 50 cm takarás kell, hogy legyen.

Az újonnan kihelyezésre kerülő KRESZ táblák, csatorna aknák és a gázvezeték között minimum 1m védőtávolság legyen.

Kivitelező köteles gázömlés, üzemzavar esetén a földgáz elosztó gázszolgáltató üzemzavar elhárítást végző dolgozóinak helyszínre érkezéséig a veszélyeztetett területet kiüríteni és biztosítani az élet és vagyonvédelem érdekében.

Felhívjuk a kivitelező figyelmet a gázelosztó vezeték felszíni műtárgyainak (pl. csapszekrény, elzáró-szerelvény akna) és tartozékainak (pl. nyomvonaljelző-oszlop,-tábla) védelmére, valamint azok megsérülése illetve működtetésének ellehetetlenítése (pl. elzáró-szerelvény csapszekrényének leaszfaltozása) esetén a károkozó kártérítési, ill. helyreállítási kötelezettségére.

A helyszínrajzon feltüntetett gázvezeték nyomvonala (függőleges és vízszintes irányban értelmezve) tájékoztató jellegű a vezeték szinuszos fektetéséből kifolyólag.

Kiváltás esetén (amikor ehhez hozzájárulásunkat adjuk) a **beruházó** feladata és **költsége** a kiváltás tervezése (jogosult tervezővel), engedélyeztetése, szakfelügyelet alatti kivitelezés (jogosult kivitelezővel) az Égaz-Dégáz Földgázelosztó Zrt Minőségbiztosítási Rendszerében előírtaknak megfelelően.

A tervben nem szereplő, de a kivitelezés során felmerülő problémákat, nyomvonal-módosításokat, stb. szakfelügyelet keretében tisztázni kell a földgázelosztóval.

6. A kivitelezés közbeni károkozás költségeit leszámlázzuk, abban az esetben is, ha az szakfelügyelet jelenlétében és gondos kivitelezés mellett keletkezik. (pl. gépkezelői hiba, fúrószerkezet irányeltérése stb.)
7. A meglévő, üzemelő gázelosztó-vezeték gerincvezetékének fektetési mélysége 1-1,2 m között változik. Ezen mélységi elrendezés a szabványokban előírt mélységet jelenti, illetve a gázvezeték építéskor a geodéta által rögzített állapotot tükrözi. Ettől akár pozitív, akár negatív irányban keletkezik eltérés több ok miatt. A gázvezeték mélységét, illetve pontos nyomvonalát kézi feltárással, illetve helyszíni szakfelügyelet keretében kell pontosítani. A kivitelezési munkák csak ezt követően kezdhetők el. **Az utcán fellelhető sárga táblák adatai csak tájékoztató jellegűek!**

8. Jelen nyilatkozatunkat a kiadás dátumától számított 1 évig tartjuk fenn, ezt követően ismételt egyeztetés, illetve az eredeti Közműnyilatkozatunk megerősítése szükséges.

9. Jelen Közműnyilatkozatunk nem mentesít az egyéb szükséges közmű-üzemeltetői és szakhatósági nyilatkozatok beszerzése alól. **Továbbá kérjük, a gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett munkára vonatkozó előírásokat (a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. Rendelet 19/A §, 19/B §) betartását és betartatását.**

10. Amennyiben a közműépítés során a gázelosztó vezeték, vagy annak tartozéka megrongálódik és a kivitelezést nem a bejelentett vállalkozó végezte, vagy a kivitelezést végző szervezet nem ismeri hiánytalanul a beruházás megvalósításával kapcsolatosan előírt szolgáltatói feltételeket, akkor a megrongált gázvezeték helyreállításával kapcsolatosan felmerülő költségek teljes körűen az idegen létesítmény beruházóját terhelik.

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRt. Tatabányai Üzemegysége tájékoztatja T. Beruházót és Kivitelezőt, hogy amennyiben a Közműnyilatkozatban szereplő beruházás megvalósítás során ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRt. gázvezetékét megrongálja, a helyreállítás, a gázvesztesség, a fogyasztói kiesésből fakadó károk költségei érvényesíti.

A gázvezeték keresztezéseknél a munkavégzés kizárólag szakfelügyelet jelenlétében történhet. A minden gázvezeték keresztezésnél kutatóárkot kell kialakítani, úgy, hogy a vezeték is látható legyen, ellenőrizhető legyen a minimális védőtávolság.

Felhívjuk figyelmüket, hogy fenti eseményt azonnal jelezni kötelesek ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRt. illetékes Üzemegységének a minél kisebb kár és veszélyhelyzet megszüntetésnek elérése céljából.

Gázszivárgás, gázömlés bejelentés

Tel: 80/440-141

Tel: 80/820-141

Tatabányai Üzemegység

2800 Tatabánya

Eötvös u. 11.

☎ 34/513-513

Fentiek alapján a tervezett közművezeték létesítési engedélyének kiadásához, illetve kivitelezéséhez hozzájárulunk.

Üdvözlettel:



Haurik Péter
üzemegység vezető



Argai Sándor
szolgáltatási művezető

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRt.
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
54.